

Ampliação da Rampa de Acesso e Reforma
ORÇAMENTO COM DIVISÓRIAS DE VIDROS 10MM
EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CONSTANTINA

				Quant.	Mat.	M.O.	Mat.	M.O.	Global R\$	Com BDI 25%
	1	SERVIÇOS INICIAIS							2131,21	2664,01
85411	1,1	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	m	72,50	2,00	0,50	145,00	36,25	181,25	
85376	1,2	DEMOLIÇÃO DE PISO	m2	149,50	3,20	0,80	478,40	119,60	598,00	
73899/2	1,3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m3	12,80	53,51	13,38	684,95	171,24	856,19	
85387	1,4	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m3	11,5	34,488	8,622	396,61	99,15	495,77	
	2	PAREDES espessura 15 cm							831,60	1039,50
73935/2	2,1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 6 FUROS, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m2	14,00	47,52	11,88	665,28	166,32	831,60	
	3	DIVISÓRIAS							26401,59	33001,99
Cotação	3,1	VIDROS INCOLOR DE 10mm DE ESPESSURA COM ADESIVO JATEADO, (COLOCAÇÃO E FERREGENS)	m2	114,64	184,24	46,06	21121,27	5280,32	26401,59	
	4	REVESTIMENTOS E PINTURAS (PAREDES)							14589,57	18236,96
87313	4,1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L ESPESSURA 0,5cm	m3	13,10	261,27	65,32	3422,66	855,67	4278,33	
87792	4,2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m2	261,50	17,65	4,41	4614,95	1153,74	5768,69	
87265	4,3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m2	25,20	16,80	4,20	423,36	105,84	529,20	
88489	4,4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	406,70	6,58	1,65	2677,71	669,43	3347,14	
88485	4,5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m2	406,70	1,18	0,29	478,28	119,57	597,85	
74065/3	4,6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m2	4,00	13,67	3,42	54,69	13,67	68,36	
	5	FORRO EM GESSO							3264,30	4080,38
73986/1	5,1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m2	117,00	22,32	5,58	2611,44	652,86	3264,30	
	6	PISO							12076,15	15095,19
87251	6,1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m2	151,00	19,66	4,91	2968,06	742,01	3710,07	
88649	6,2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM	m	76,00	5,16	1,29	392,16	98,04	490,20	
72186	6,3	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	m2	88,85	67,88	16,97	6031,14	1507,78	7538,92	
72189	6,4	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	m	26,00	10,37	2,59	269,57	67,39	336,96	
	7	VERGA E CONTRAVERGA							1211,86	1514,82
73972/2	7,1	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	1,20	270,98	67,74	325,17	81,29	406,46	
74157/3	7,2	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m3	1,20	61,97	15,49	74,36	18,59	92,95	
33	7,3	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	kg	24,00	3,67	0,92	88,13	22,03	110,16	
73347	7,4	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50	kg	24,00	2,18	0,54	52,22	13,06	65,28	