

87655	7,5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO.	m2	20,00	21,48	5,37	429,60	107,40	537,00	
	8	RAMPA DE ACESSO AO PLENÁRIO							9984,28	12480,35
73972/2	8,1	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	7,60	270,98	67,74	2059,42	514,85	2574,27	
74157/3	8,2	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m3	7,60	61,97	15,49	470,96	117,74	588,70	
74254/2	8,3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	542,60	5,65	1,41	3064,60	766,15	3830,76	
84220	8,4	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTOMAD	m2	19,80	16,65	4,16	329,63	82,41	412,04	
74072/2	8,5	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	m	28,00	73,67	18,42	2062,82	515,70	2578,52	
	9	ESQUADRIAS							7006,46	8758,08
74139/1	9,1	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UNID	1,00	205,09	51,27	205,09	51,27	256,36	
11469	9,2	FECHADURA C/ CILINDRO ACABAMENTO POLIDO OU CROMADO P/ MOVEIS	UNID	2,00	8,84	2,21	17,68	4,42	22,10	
Cotação	9,3	JANELAS DE VIDRO 10MM TEMPERADO (COLOCAÇÃO E FERRAGENS) 60CMX60CM	UNID	1,00	95,52	23,88	95,52	23,88	119,40	
Cotação	9,4	JANELAS DE VIDRO 10MM TEMPERADO (COLOCAÇÃO E FERRAGENS) 120CMX120CM	UND	3,00	417,60	104,40	1252,80	313,20	1566,00	
Cotação	9,5	JANELAS DE VIDRO 10MM TEMPERADO (COLOCAÇÃO E FERRAGENS) 320CMX290CM	UND	1,00	1397,12	349,28	1397,12	349,28	1746,40	
Cotação	9,6	PORTA DE VIDRO 10MM TEMPERADO (COLOCAÇÃO E FERRAGENS) 280CMX210CM	UND	1,00	1157,76	289,44	1157,76	289,44	1447,20	
Cotação	9,7	PORTA DE VIDRO DE 10MM TEMPERADO (COLOCAÇÃO E FERRAGENS) 250CMX290CM	UND	1,00	1479,20	369,80	1479,20	369,80	1849,00	
	10	EXECUÇÃO DO PLENÁRIO E RAMPA EM MADEIRA							3350,40	4188,00
Cotação	10,1	ASSOALHO EM MADEIRA DE EUCALIPTO, FIXADOS EM BARROTES	m2	32,00	84	21	2680,32	670,08	3350,40	
	11	FECHAMENTO DA ESCADA							700,00	875,00
Cotação	11,1	CHAPA METÁLICA INSTALADA COM PARAFUSO	m2	7,00	80	20	560,00	140,00	700,00	
	12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA							134,53	168,16
89402	12,1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	5,00	4,34	1,08	21,68	5,42	27,10	
73663	12,2	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	85,94	21,49	85,94	21,49	107,43	
	13	SISTEMA DE ESGOTO							171,89	214,86
89714	13,1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	2,50	25,14	6,29	62,86	15,72	78,58	
74165/2	13,2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	4,50	13,38	3,34	60,19	15,05	75,24	
89707	13,3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	1,00	14,46	3,61	14,46	3,61	18,07	
	14	EQUIPAMENTOS E LIMPEZA							593,71	742,14
86931	14,1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	231,38	57,84	231,38	57,84	289,22	